





CLIENTE:

EGMASA

CONTRATO:

Dirección de Obra

PRESUPUESTO:

5.488.790,00 €

FECHA:

2008

Descripción:

El sistema hidráulico de la nueva conexión con Villanueva de Córdoba, contempla la construcción de un nuevo depósito de toma de 3 x 3 m de planta y 5 m de carrera, que aprovecha en lo posible la presión disponible en este punto en el momento actual, una estación de Bombeo que aloja los grupos de bombeo que se componen 2+1 bombas multifásica horizontales de cámara partida y la conducción de fundición dúctil que parte desde 500 m. aguas arriba del partidor de Pozoblanco y, tras 28.250 m. de longitud, llega a los depósitos existentes de Villanueva de Córdoba. |



